

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΔΑΣΚ / ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

Έργο: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΕ
ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΤΑΠ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α	είδος εργασίας	α.τ.	Μ.Μ	ποσ.	τιμή μονάδος	Δαπάνη
1	Κατασκευή από γυψοσανίδα με γωνιόκρανο (ΓΓ), επί μεταλλικού σκελετού σχήματος Γ (σε όψη),	1	κατ' αποκοπή	1	1.030,00	1.030,00
2	Μεταλλικό στόρι/ρολό (ΜΡ) από διάτρητο φύλλο γαλβανισμένης λαμαρίνας το οποίο και θα εξασφαλίζει την ασφάλεια, την αισθητική του εκθετηρίου, κατασκευασμένο από υλικά Α' ποιότητας με σήμανση CE από προφίλ γαλβανισμένης εν θερμώ λαμαρίνας	2	κατ' αποκοπή	1	1.326,00	1.326,00
3	Κατασκευή από γυψοσανίδα επί μεταλλικού σκελετού σχήματος Π (ΓΠ),	3	κατ' αποκοπή	1	1.180,00	1.180,00
4	Κατασκευή προθήκης (Π1) από μεταλλικό σκελετό (κοιλοδοκοί 40x40 χιλ.), με επένδυση από πωρόλιθο	4	τεμ.	1	2.430,00	2.430,00
5	Κατασκευή προθήκης (Π2) από μεταλλικό σκελετό (κοιλοδοκοί 40x40 χιλ.), με επένδυση από πωρόλιθο	5	τεμ.	1	2.430,00	2.430,00
6	Τροχήλατες συρταριέρες (Σ1,Σ2,Σ3,Σ4,Σ5,Σ6) από μελαμίνη	6	τεμ.	6	220,00	1.320,00
7	Ερμάρια (Ε1, Ε2) από μελαμίνη	7	τεμ.	2	220,00	440,00
8	Χαμηλό τροχήλατο βάθρο (Τ1,Τ2 πωρόλιθος παχ. 3 εκ. επί μεταλ. σκελετού)	8	τεμ.	2	260,00	520,00
9	Επιτοίχια προθήκη από μελαμίνη επιλογής Υπηρεσίας (Π3), διαστάσεων 3,2x0,30x0,58μ, με συρόμενο ή ανοιγόμενο υαλοπίνακα και εσωτερικό φωτισμό (LED)	9	τεμ.	1	590,00	590,00
10	Κατασκευή ραφιού (Ρ) από μελαμίνη	10	κατ' αποκοπή	1	150,00	150,00
11	Επενδύσεις με «πάνελ» (ΠΜ1, ΠΜ2) από μελαμίνη 16-18 χιλ. επιλογής της υπηρεσίας πάνω σε ενισχυμένο μεταλλικό σκελετό	11	τεμ.	2	1030,00	2.060,00
12	Κατασκευή πάγκου πωλήσεων (ΓΡ) από μεταλλικό σκελετό καθώς και επιφάνεια εργασίας από λευκό μάρμαρο Βέροιας	12	κατ' αποκοπή	1	1475,00	1.475,00
13	Κατασκευή ντουλαπιών από μελαμίνη επιλογής της Υπηρεσίας, (ΝΤ1, ΝΤ2)	13	τεμ.	2	445,00	890,00
14	Κατασκευή ημιχωνευτής προθήκης ΧΠ1 (διαστάσεων 1,25x1,25x0,15-0,2μ.) με γυάλινα ράφια, εσωτερικό φωτισμό (LED) και ανοιγόμενες, ασφαλιζόμενες υαλόθυρες SECURIT 10 χιλ.,	14	κατ' αποκοπή	1	220,00	220,00
15	Κατασκευή ημιχωνευτής προθήκης ΧΠ2 διαστάσεων (0,40x1,25x0,15-0,20μ.) με γυάλινα ράφια, εσωτερικό φωτισμό (LED) και ανοιγόμενες, ασφαλιζόμενες υαλόθυρες SECURIT 10 χιλ.,	15	κατ' αποκοπή	1	150,00	150,00
16	Για την παρουσίαση πωλητέων (ρούχων και αξεσουάρ ένδυσης) προτείνεται η κατασκευή μεταλλικού σταντ (ΣΤ)	16	τεμ.	1	589,67	589,67
17	Προμήθεια πίνακα/θήκης από πλέξιγκλας παχ. 6-8 χιλ. (ΚΠ1, ΚΠ2)	17	τεμ.	2	110,00	220,00
18	Εξοπλισμός αποθήκης με ράφια τύπου dexion (D) βάθους ~0,50μ., μήκους 3,6μ και ύψους 2,5μ (6 ράφια καθ' ύψος).	18	κατ' αποκοπή	1	1180,00	1.180,00

α/α	είδος εργασίας	α.τ.	Μ.Μ	ποσ.	τιμή μονάδος	Δαπάνη
19	Καθαιρέσεις, αποξηλώσεις, λειότριψη - στίλβωση δαπέδων, χρωματισμοί επιφανειών, καθαρισμοί, και λοιπές εργασίες σύμφωνα με τα σχέδια, την τεχνική περιγραφή και τις οδηγίες της επίβλεψης	19	κατ' αποκοπή	1	970,00	970,00
20	Έλεγχος και βελτίωση φωτισμού σύμφωνα με τον ΕΛΟΤ HD 38	20	κατ' αποκοπή	1	2.200,00	2.200,00
				Σύνολο		21.370,67
				Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%		3.846,72
				Σύνολο		25.217,39
				Απρόβλεπτα 15%		3.782,61
				Σύνολο		29.000,00
				Φ.Π.Α. 2	24%	6.960,00
				Σύνολο		35.960,00

Ο Συντάξας

Ξενοφών Γιαννάκης

ΑΘΗΝΑ Δεκέμβριος 2016
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος της Δ. Υ.

Ηλίας Πατσαρούχας
Πολιτικός Μηχανικός με Α΄ Βαθμό